

Elewacja boczna



Elewacja frontowa

1. Ściana z prefabrykowanych bloków betonowych (typu "lego") 80x80x160cm

2. Membrana pokryciowa np. wg systemu firmy Richel w kolorze szarym

3. Ścianka osłonowa zabezpieczająca bloki betonowe oraz zadaszenie przed przypadkowymi uszkodzeniami od pracujących na terenie zakładu pojazdów, o konstrukcji w postaci blachy trapezowej na słupkach stalowych przytwierdzonych do bloków betonowych

4. Furtka rewizyjna w ściance osłonowej dająca dostęp do rynny

5. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI240, o konstrukcji mieszanej, żelbetowo - murowanej, wykończona tynkiem w kolorze grafitowym

6. Obróbka blacharska w kolorze grafitowym

7. Systemowe zakończenie membrany przy ścianie szczytowej

8. Ściana szczytowa z blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowej np. wg systemu firmy Richel

9. Brama przemysłowa, rolowana

10. Drzwi ewakuacyjne, stalowe, pełne o wym. 90x200cm w świetle przejścia

11. Rynna stalowa np. wg systemu firmy Richel

12. Rury spustowe

13. Istniejąca nawierzchnia utwardzona

14. Budynek istniejącej wiaty sortowni, o konstrukcji stalowej

15. Czerpnie powietrza w ścianie szczytowej

1. Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w centymetrach.
3. Poziom +-0.00 ustalono jako wierzch 1 wartwy bloków betonowych o wysokości bezwzględnej 365,58 m n.p.m.
4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje zespół rozwiązań projektowych dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych, parametrów kubaturowych, wysokościowych istotnych dla części architektonicznej i w odniesieniu do pozostałych opracowań branżowych. Dlatego części architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielać od pozostałych opracowań wchodzących w skład projektu wielobranżowego budowlanego, a w szczególności od projektu konstrukcyjnego i projektów instalacji stanowiących oddzielne tomy całości dokumentacji."
5. Przed zamówieniem stolarki zweryfikować kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutem
6. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ OPRACOWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH I MONTAŻOWYCH WYKONAWCY Z UWZGLĘDNIENIM WŁAŚCIWYCH SYSTEMÓW. PRZED ZAMÓWIENIEM ISTOTNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ PODANE W PROJEKCIE ILOŚCI I WYMIARY ORAZ POBRAĆ WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

UWAGA:
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany, służący do otrzymania pozwolenia na budowę. Projekt należy realizować na podstawie wykonanej dokumentacji wykonawczej oraz warsztatowej, wg odrębnego zlecenia.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Wójcik MPOIA110/2011	
sprawdził:	mgr inż. arch. Marcin Pala 45/SLOKK/2015/II	
opracował:	mgr inż. arch. Jakub Dębski	
inwestor:	Beskid Żywiec Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	
nazwa inwestycji:	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie budowy obiektu hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania.	
adres inwestycji:	dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4 ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	
nazwa rysunku:	**ELEWACJE**	

branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ARCH	PB/W	09.2021	Jak zaznaczono	A06