Zestawienie rewizji		
Numer wersji	Opis wersji	Data wersji
rew.1_6	Korekta instalacji wentylacyjnej o filtr workowy oraz elektrycznej pozabudynkowej o kabel zasilający zewnętrzne urządzenia wentylacyjne	25.10.2021



ID prracy : GKN.6640.612.2019

Sekcja : 6.119.31.14.4.1

Linie rozgraniczające w planie zagospodarowania przestrzennego wrysowanno linią przerywaną (0.5 mm) w kolorze fioletowym

Mapę sporządzono na podstawie pomiaru bezpośredniego oraz istniejącej mapy cyfrowej.

Kolorem zielonym wrysowano granice działek ewidencyjnych.

Granice działki ewdencyjnej nr 927/4 wrysowano na podstawie danych z operatu nr P.2417.1985.63, P.2417.1992.125, P.2417.1994.113, P.2417.1991.216, P.2417.2000.597

Granice działki ewdencyjnej nr 927/7 wrysowano na podstawie danych z operatu nr P.2417.1992.125 P.2417.2004.380, P.2417.2008.1343

Granice działki ewdencyjnej nr 927/8 wrysowano na podstawie danych z operatu nr P.2417.1992.125

Granice działki ewdencyjnej nr 927/16 wrysowano na podstawie danych z operatu nr P.2417.1992.125 P.2417.1985.63, P.2417.1997.329, P.2417.2008.1343

– granice spełniają kryteria dokładnościowe wg " Rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych ... ".

Pozostałe granice działek wysowano porzez wektoryzację mapy cyfowej

– granice nie spełniają kryteriów dokładnościowych wg " Rozporządzenia MSWiA w sprawie standardów technicznych ... ".

Mapę wykonuje się w celach projektowych na działce ewidencyjnej nr 927/4, 927/7, 927/8 i 927/16

Brak obciążenia służebnością gruntową działki ewidencyjnej nr 927/4, 927/7, 927/8 i 927/16.

LEGENDA:
- ZP1 – tereny zieleni izolacyjnej
- 1IT – terny infrastruktury technicznej
- 1PP – tereny zbudowy przemysłowej
- KDl – tereny publicznych dróg lokalnych
- – linia zabudowy

Pomiarem objęto :
- sytuacę terenu
- uzbrojenie podziemne
- rzeźbę terenu

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH SKALA 1 : 500
UKŁAD WYSOKOŚCIOWY : PL-EVRF2007-NH UKŁAD WSPÓŁRZĘNNYCH : 2000 strefa 6 (18°)
obręb : Żywiec (0007) Jednosta ewidencyjna : Żywiec (241701_1) powiat : żywiecki
treść mapy zgodna z terenem na dzień 14.06.2021 r.

Nie wyklucza się istnienia w terenie uzbrojenia podziemnego nie zgłoszonego do inwentaryzacji oraz nie zgłoszonego przez instytucje branżowe.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Zgłoszenie nr GKN.6640.3042.2021 zostało zarejestrowane i przyjęte do zasobu w Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Żywcu pozytywnie zweryfikowanym protokołem nr GKN.6640.3042.2021_..... z dnia .....

LEGENDA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DECYZJĄ ZAMIENNĄ-zmieniające decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017

1. **PROJEKTOWANA ROZBUDOWA O HALĘ** PRZYJĘCIA ODPADÓW ZMIANA ISTOTNA WZGLĘDEM DECYZJI NR nr 1103/2017

1A.PROJEKTOWANA KONTENEROWA STACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZMIANA ISTOTNA WZGLĘDEM DECYZJI NR nr 1103/2017

2. ISTNIEJĄCE BOKSY DO POZOSTAWIENIA ZMIANA WZGLĘDEM DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

3. ETAPOWANIE: I ETAP HALA NR 1,UTWARDZENIE 1D, II ETAP INNE HALE (A, B, C)

4. ZMIANA POŁĄCZENIA POMIĘDZY HALĄ NR 2 A HALĄ 1A-II ETAP(jako część pozostawionej w stanie niezmienionym hali A)

5. POZABUDYNKOWE INSTALACJE WEWNĘTRZNE(OBJĘTE WNIOSKIEM)

kd — PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA POZABUDYNKOWA INST. KAN. DESZCZOWEJ

ks — -PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA POZABUDYNKOWA INST. KAN. SANITARNEJ -instalacja odciekowa wraz z zbiornikiem bezodpływowym o pojemności do 10m3,

w — PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA POZABUDYNKOWA INSTALACJA WODY P.POŻ (INST. HYDRANTOWA)

el — PROJEKTOWANA WEWNĘTRZNA POZABUDYNKOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

ISTNIEJĄCE BUDYNKI i OBIEKTY BUDOWLANE ZGODNIE Z ISTNIEJĄCĄ DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

A. ISTNIEJĄCA HALA O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ PREFABRYKOWANEJ OBJĘTA PRĘZBUDOWĄ -ZGODNIE Z DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

B. ISTNIEJĄCA WIATA SORTOWNI O KONSTRUKCJI STALOWEJ OBJĘTA PRZĘBUDOWĄ -ZGODNIE Z DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

C.ROZBUDOWA KOMPLEKSU GOSPODARKI ODPADAMI -ZGODNIE Z DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

D. PROJEKTOWANE UTWARDZENIE -ZGODNIE Z DECYZJĄ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ nr 1103/2017

E. Istniejący zjazd-bez zmian

LEGENDA:

GRANICA DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ= OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

GRANICE DZIAŁEK

927/16, 927/7, 927/8, 927/4 — NUMERY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH

BRAMA WJAZDOWA

LICZBA KONDYGNACJI

ISTNIEJĄCY HYDRANT 10,0 l/s

ROZBIÓRKI ISTNIEJĄCYCH SIECI KAN. SANITARNEJ

wspólna strefa pożarowa boksów i hali 986m2-pow. wewnętrzna

droga pożarowa dla obsługi m.innymi hali nr 1

droga pożarowa -nie obsługuje hali nr 1 i boksów(sekcji)-obsługujepólnocny teren do czasu realizacji II etapu

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI W OBRĘBIE DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH

UWAGA:
Niniejszy projekt zagospodarowania został sporządzony w wersji cyfrowej na aktualnej mapie do celów projektowych

Potwierdzam zgodność niniejszej mapy z mapą do celów projektowych przyjętą do Państwowego zasobu.

UWAGA:
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany, służący do otrzymania pozwolenia na budowę. Projekt należy realizować na podstawie wykonanej dokumentacji wykonawczej oraz warsztatowej, wg odrębnego zlecenia.

Powierzchnia terenu opracowania:	**21654 m²**
powierzchnia zabudowy istniejąca	***2601,89 m²*** *(korekta powierzchni błędnie podanej w projekcie pierwotnym)*
powierzchnia zabudowy projektowana	***2498,05 m²*** *(wzrost o 32,6 m² względem projektu pierwotnego)*
- w tym:	
budynek C - bez zmian	
budynek 1 - 853,40 m² (zmiana istotna względem pierwotnego pozwolenia)	
budynek 1a - 15,00 m² (zmiana istotna względem pierwotnego pozwolenia)	
powierzchnia zabudowy razem	***ok. 5100 m²***
powierzchnia terenów utwardzonych (drogi parkingi, place, chodniki)	***ok. 8214,87 m²*** *- ok. 37,9% powierzchni terenu*
- w tym:	
projektowane 228 m² - bez zmian	
powierzchnia terenów biologicznie czynnych	***ok. 8339,21 m²*** *- ok. 38,5% powierzchni terenu*

UWAGA - zmianie w niniejszym projekcie zamiennym ulega tylko powierzchnia zabudowy projektowana. Pozostałe powierzchnie bez zmian, skorygowane względem projektu pierwotnego - aktualizacja wg mapy do celów projektowych.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Biała
tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Wójcik MPOIA/110/2011
sprawdził:	mgr inż Marcin Pala 45/SLOKK/2015/II
opracował:	mgr inż. arch. Łukasz Wójcik MPOIA/110/2011
inwestor:	Beskid Żywiec Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec
nazwa inwestycji:	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie rozbudowy o obiekt hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania oraz budowę kontenerowej stacji sprężonego powietrza i innej niezbędnej infrastruktury technicznej.
adres inwestycji:	dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4, 927/21 ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec
nazwa rysunku:	**Projekt zagospodarowania terenu**

branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ARCH	PZT zam.	27.07.2021	1 : 500	Z1 - rew.1