



Zestawienie rewizji		
Numer wersji	Opis wersji	Data wersji
rew.1_3	Skorygowano warstwy podbudowy pod układ bloków betonowych	25.10.2021



Elewacja boczna




Elewacja frontowa

1. Ściana z prefabrykowanych bloków betonowych (typu "lego") 80x80x160cm
2. Membrana pokryciowa np. wg systemu firmy Richel w kolorze szarym
3. Ścianka osłonowa zabezpieczająca bloki betonowe oraz zadaszenie przed przypadkowymi uszkodzeniami od pracujących na terenie zakładu pojazdów, o konstrukcji w postaci blachy trapezowej na słupkach stalowych przytwierdzonych do bloków betonowych
4. Furtka rewizyjna w ścianie osłonowej dająca dostęp do rynny
5. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI240, o konstrukcji mieszanej, żelbetowo - murowanej, wykończona tynkiem w kolorze grafitowym
6. Obróbka blacharska w kolorze grafitowym
7. Systemowe zakończenie membrany przy ścianie szczytowej
8. Ściana szczytowa z blachy trapezowej na podkonstrukcji stalowej np. wg systemu firmy Richel
9. Brama przemysłowa, rolowana
10. Drzwi ewakuacyjne, stalowe, pełne o wym. 90x200cm w świetle przejścia
11. Rynna stalowa np. wg systemu firmy Richel
12. Rury spustowe
13. Istniejąca nawierzchnia utwardzona
14. Budynek istniejącej wiaty sortowni, o konstrukcji stalowej
15. Czerpnie powietrza w ścianie szczytowej

1. Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.)
2. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wymiary w naturze i przekazać informacje o zmianach do biura architektonicznego. Wymiary podano w centymetrach.
3. Poziom +0.00 ustalono jako wierzch 1 warstwy bloków betonowych o wysokości bezwzględnej 365,58 m n.p.m.
4. "Zakres opracowania projektu architektoniczno-budowlanego obejmuje zespół rozwiązań projektowych dotyczących rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, materiałowych, parametrów kubaturowych, wysokościowych istotnych dla części architektonicznej i w odniesieniu do pozostałych opracowań branżowych. Dlatego części architektoniczno-budowlanej nie wolno rozdzielać od pozostałych opracowań wchodzących w skład projektu wielobranżowego budowlanego, a w szczególności od projektu konstrukcyjnego i projektów instalacji stanowiących oddzielne tomy całości dokumentacji."
5. Przed zamówieniem stolarki zwerifikować kierunek otwierania drzwi zgodnie z rzutem
6. SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ OPRACOWAĆ WG. PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW WARSZTATOWYCH I MONTAŻOWYCH WYKONAWCY Z UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCIWYCH SYSTEMÓW. PRZED ZAMÓWIENIEM ISTOTNYCH ELEMENTÓW BUDOWLANYCH NALEŻY KAŻDORAZOWO SPRAWDZIĆ PODANE W PROJEKCIE ILOŚCI I WYMIARY ORAZ POBRAĆ WYMIARY "Z NATURY" NA BUDOWIE

UWAGA:
Niniejsza dokumentacja stanowi projekt budowlany, służący do otrzymania pozwolenia na budowę. Projekt należy realizować na podstawie wykonanej dokumentacji wykonawczej oraz warsztatowej, wg odrębnego zlecenia.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE: Wydrukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.				
MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o. Wzgórze 5 43-300 Bielsko-Biała tel. 608355127, 533630107, e-mail: multiprojektstudio@gmail.com		 MULTIPROJEKT		
projektował:	mgr inż. arch. Łukasz Wójcik MPOIA110/2011			
sprawił:	mgr inż. arch. Marcin Pała 45/SLOKK/2015/II			
opracował:	mgr inż. arch. Jakub Dębski			
inwestor:	Beskid Żywiec Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec			
nazwa inwestycji:	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie budowy obiektu hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania.			
adres inwestycji:	dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4 ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec			
nazwa rysunku:	ELEWACJE			
branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ARCH	PB/W	09.2021	1 : 100	A06 - rew.1